

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2020 г.

\_\_\_\_\_ 2020 г.

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 61 а, МАОУ «ОЦ № 1»

(наименование стройки)



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 574**

(локальная смета)

на \_\_\_\_\_ Текущий ремонт трубопровода по подвальному помещению  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 125,961 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3,615 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 275,51 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
1	<b>ТЕРр65-1-2</b> Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26 НР (280 руб.): 74% от ФОТ СП (189 руб.): 50% от ФОТ	0,6 60/100	743,77 626,61	13,09 2,78	446	376	8 2	59,62	35,77

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕРп65-1-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26 НР (173 руб.): 74% от ФОТ СП (117 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,64 <i>(32+20+12)/100</i>	432,33 364,28	7,63 1,63	277	233	5 1	34,66	22,18
3	<b>ТЕР16-07-003-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (1 врезка) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26 НР (104 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (63 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1	399,87 89,92	8,93 0,2	400	90	9	7,3945	7,39
4	<b>ТЕР16-04-002-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26 НР (1601 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (981 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,6 <i>60/100</i>	4975,38 2040,86	1727,19 274,75	2985	1225	1036 165	162,748	97,65
5	<b>ТССЦ-507-0591</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i>	-5,676	116		-658				
6	<b>Поз. 3 Мониторинга цен</b>	Труба СТЕКЛО 50 (РН2\ полипропилен (172,00/6,26/1,2) (м) <i>МАТ=(172,00/6,26/1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i>	56,76 <i>5,676*10</i>	22,9 <i>(172,00/6,26/1,2)</i>		1300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>ТССЦ-302-1249</b> Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26	1	86		86				
8	<b>ТЕР16-04-002-03</b> Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26 НР (683 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (418 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,32 32/100	2950,56 1756,48	618,98 96,35	944	562	198 31	140,07	44,82
9	<b>ТССЦ-507-0589</b> Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26	-3,002	54		-162				
10	<b>Поз. 3 Мониторинга цен</b>	Труба СТЕКЛО 32 (PN2\ полипропилен (71,69/6,26/1,2) (м.) МАТ=(71,69/6,26/1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26	30,02 3,002*10	9,54 (71,69/6,26/1,2)		286				
11	<b>ТЕР16-04-002-02</b> Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26 НР (536 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (328 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,2 20/100	3665,32 2157,96	1053,8 167,39	733	432	211 33	172,086	34,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<b>ТССЦ-507-0588</b> <i>Приказ Министра России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i>	-1,858	40,5		-75				
13	<b>Поз. 1 Мониторинга цен</b>	Труба СТЕКЛО 25 (PN2\ полипропилен (45,2/6,26/1,2) (м.) <i>МАТ=(45,2/6,26/1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i>	18,58 <i>1,858*10</i>	6,02 <i>(45,2/6,26/1,2)</i>		112				
14	<b>ТЕР16-04-002-01</b> <i>Приказ Министра России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i> <i>НР (417 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (255 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,12 <i>12/100</i>	4869 <i>2743,45</i>	1706,04 <i>273,94</i>	584	329	205 <i>33</i>	218,776	26,25
15	<b>ТССЦ-507-0622</b> <i>Приказ Министра России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i>	-1,079	34,7		-37				
16	<b>Поз. 1 Мониторинга цен</b>	Труба СТЕКЛО 20 (PN2\ полипропилен (31,2/6,26/1,2) (м) <i>МАТ=(31,2/6,26/1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i>	10,79 <i>1,079*10</i>	4,15 <i>(31,2/6,26/1,2)</i>		45				
17	<b>ТССЦ-302-1836</b> <i>Приказ Министра России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i>	2	240		480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	<b>ТССЦ-302-1834</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i>	10	92,47		925				
19	<b>ТССЦ-302-1832</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i>	4	43,5		174				
20	<b>Поз. 3 Мониторинга цен</b>	КРАН ШАР. БАЗ 11Б27п 1 Ду15.Ру16 в/в(руч) (121,25/6,26/1,2) (шт.) <i>МАТ=(121,25/6,26/1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i>	14	16,14 <i>(121,25/6,26/1,2)</i>		226				
21	<b>ТССЦ-507-3290</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i>	4	10,05		40				
22	<b>ТССЦ-507-3307</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i>	10	11,17		112				
23	<b>ТССЦ-507-3297</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i>	4	2,98		12				
24	<b>ТССЦ-507-3328</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х1/2" (прим.) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i>	10	21,93		219				
25	<b>ТССЦ-507-3324</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i>	4	7		28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	<b>ТССЦ-507-0922</b> Приказ Министра России от 27.02.2015 №140/пр	Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 50 мм (прим.) (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26	4	90,13		361				
27	<b>ТССЦ-507-5011</b> Приказ Министра России от 27.02.2015 №140/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26	15	4,55		68				
28	<b>ТССЦ-507-5009</b> Приказ Министра России от 27.02.2015 №140/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26	10	1,3		13				
29	<b>ТССЦ-507-5008</b> Приказ Министра России от 27.02.2015 №140/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26	10	0,95		10				
30	<b>ТССЦ-507-5007</b> Приказ Министра России от 27.02.2015 №140/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26	10	0,67		7				
31	<b>ТССЦ-507-5064</b> Приказ Министра России от 27.02.2015 №140/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26	4	3,85		15				
32	<b>ТССЦ-507-5058</b> Приказ Министра России от 27.02.2015 №140/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26	4	1,33		5				
33	<b>ТССЦ-507-5056</b> Приказ Министра России от 27.02.2015 №140/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26	4	0,97		4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	<b>Поз. 3 Мониторинга цен</b>	Муфта-разъем, с ВР 50х2 PPRC MeerPlast (412,8/6,26/1,2) (шт.) МАТ=(412,8/6,26/1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26	2	54,95 (412,8/6,26/1,2)		110				
35	<b>Поз. 3 Мониторинга цен</b>	Муфта-разъем, с ВР 32х1 PPRC MeerPlast (118,08/6,26/1,2) (шт.) МАТ=(118,08/6,26/1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26	10	15,72 (118,08/6,26/1,2)		157				
36	<b>Поз. 3 Мониторинга цен</b>	Муфта-разъем, с ВР 20х1 PPRC MeerPlast (61,40/6,26/1,2) (шт.) МАТ=(61,40/6,26/1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26	4	8,17 (61,40/6,26/1,2)		33				
37	<b>ТССЦ-301-1224</b> Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26	1	13,2		13				
38	<b>ТЕР16-07-005-01</b> Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26 НР (119 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (73 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1,22 122/100	108,8 84,81	18,51	133	103	23	5,7615	7,03
39	<b>ТССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,3448	44,21	44,21	15		15		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Министра России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 39 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	0,3448	14,21	14,21	5		5		
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						10431	3350	1715 265		275,51
Накладные расходы						3912				
Сметная прибыль						2425				
<b>Итого по смете:</b>										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						1482				57,95
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						15266				217,56
Погрузо-разгрузочные работы						15				
Перевозка грузов автотранспортом						5				
Итого						16768				275,51
В том числе:										
Материалы						5366				
Машины и механизмы						1715				
ФОТ						3615				
Накладные расходы						3912				
Сметная прибыль						2425				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>16768</b>				<b>275,51</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						10431	3350	1715 265		275,51
Накладные расходы						3912				
Сметная прибыль						2425				
<b>Итого по смете:</b>										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						1482				57,95
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						15266				217,56
Погрузо-разгрузочные работы						15				
Перевозка грузов автотранспортом						5				
Итого						16768				275,51
Всего с учетом "Объекты образования: Школы, 2 кв.2020 СМР=6,26"						104968				275,51
Справочно, в базисных ценах:										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы					5366				
	Машины и механизмы					1715				
	ФОТ					3615				
	Накладные расходы					3912				
	Сметная прибыль					2425				
	НДС 20% от 104968					20 993,60				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>125 961,60</b>				<b>275,51</b>

Составил:

Проверил:

МКУ «Челябстройзаказчик»  
 Расценки проверены  
  
 Мелинг И.А.

Муниципальное казенное  
учреждение  
«Челябстройзаказчик»

МАОУ «ОЦ № 1  
г. Челябинска»  
ул. Молодогвардейцев, 56б

№ 1395 от 24.08 2020 г.  
На

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На текущие ремонтные работы по объекту: МАОУ «Образовательный центр № 1 г. Челябинска»  
по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 61а

№ п/п.	Наименование объектов		Ед. изм.	Представлено		Рекомендуемо	
	Наименование сметной документации	№		в базовых ценах 2000 года	в текущих ценах II квартала 2020 года (с НДС)	в базовых ценах 2000 года	в текущих ценах II квартала 2020 года (с НДС)
	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Стоимость всего:</b>		тыс руб.	<b>16,768</b>	<b>125,962</b>	<b>16,768</b>	<b>125,962</b>
1	Текущий ремонт трубопроводов в подвальном помещении			16,768	125,962	16,768	125,962
	Финансирование - городской бюджет						
	Вид работ	Ремонтные работы			Ремонтные работы		

Заместитель директора МКУ «Челябстройзаказчик»



*А.С. Кузнецов*

А.С. Кузнецов

*И.Мелинг*